



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



- **Nazwa projektu:** „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ŚRODKOWEJ CZĘŚCI GMINY KOBIERZYCE – ETAP III MIEJSCOWOŚĆ KRÓLIKOWICE.”

- **Nazwa programu/funduszy:**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

- **Wartość projektu:** 7 591 833,56 zł,

Wartość dotacji:

3 015 015,00 zł, umowa dotacji nr PROW – 00067-6921-UM0100049/13 z dnia 19.02.2015r. zawarta z Województwem Dolnośląskim

Wartość pożyczki: 3 015 015,00 zł, umowa pożyczki nr WFOŚiGW - 197/P/OW/WR/2015

- **Stan realizacji projektu:** Projekt zakończony i rozliczony. Okres realizacji projektu 2013r. – 2015r.

- **Opis projektu:**

Projekt dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej dla południowej części gminy Kobierzyce.

W miejscowości Królikowice występował brak sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Występowało lokalne odprowadzenia ścieków do zbiorników bezodpływowych, ścieki były też oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Teren objęty inwestycją tj. budowa kanalizacji sanitarnej, jest w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Wybudowana sieć kanalizacji służy obecnym oraz przyszłym mieszkańcom i umożliwia im odprowadzenie ścieków do istniejącego układu kanalizacyjnego w ul. Spółdzielczej oraz Nowej w m. Kobierzyce, z którego ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w m. Pełczyce.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królikowice wpisuje się w kierunek skanalizowania środkowej części gminy Kobierzyce polegający na skierowaniu ścieków z nieskanalizowanych miejscowości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pełczycach. W ramach realizacji operacji nastąpi odprowadzenie na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Pełczycach. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej do granicy działki właściciela z obiektami na sieci studzienki rewizyjne oraz przepompownie.

Ścieki z miejscowości Królikowice odprowadzane są przez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej oraz system przepompowni i rurociągów tłocznych w miejscowości Kobierzyce do oczyszczalni ścieków w Pełczycach. Ścieki są przetłaczane do istniejącej sieci kanalizacji przez istniejący kanał w ul. Nowej. Zakres robót obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej:

1. Prace przygotowawcze i pomiarowe:
2. Roboty zasadnicze:
 - 2.1. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna – ciągi główne DN200 mm – ok. 4800 mb
 - 2.2. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna – odcinki boczne DN160 mm – ok. 900 mb



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



2.3. Kanalizacja sanitarna, tłoczna:
dn110 mm – ok. 2800 mb
dn 63 mm – ok. 120 mb

2.4. Sieciowe pompownie ścieków: 8 szt. wraz z:

- zagospodarowaniem terenu,
- przyłączeniem do sieci energetycznej,
- wykonaniem systemu wizualizacji i automatyzacji pracy pompowni oraz algorytmu pracy pompowni sieciowych

5. Odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie terenu po robotach

6. Roboty towarzyszące

7. Uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, aktualizacja istniejących

8. Przygotowanie obiektu do eksploatacji w świetle wymagań formalno-prawnych i technicznych wynikających z obowiązującego prawa i postanowień Kontraktu.



Źródło: Urząd Gminy Kobierzyce